

č. smlouvy u objednatele: 150/12/TSÚ/O

č. smlouvy u zhotovitele: 841/PDIB/029/2012/N2061

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Ostravské komunikace, a.s.**
sídlo: Novoveská 1266/, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: 595 621 111
fax: 595 621 103
zastoupen: Ing. Danielelem Lyčkou, předsedou představenstva a ředitelem
osoba oprávněna jednat
- ve věcech smluvních: Markéta Bartošová, obchodní oddělení
- ve věcech technických: Ing. Miloš Novák, technicko - správní náměstek,
IČ : 25396544
DIČ : CZ25396544 (plátce DPH)
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1886
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava,
číslo účtu 86-5225320227/0100

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
tel: 596 978 111
fax.: 596 964 450
zastoupen: Ing. Jiřím Malíkem, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
Ing. Miroslavem Kauerem – vedoucí OTÚ oblasti Východ, na základě plné moci
IČ : 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Stavbu provádí: STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Východ
se sídlem: Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, tel. 596 978 111

oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík – ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
Ing. Miroslav Kauer – vedoucí OTÚ oblasti Východ, na základě plné moci
Ing. René Suchan – ekonom oblasti Východ, na základě plné moci

oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby :

Ing. Vladimír Zatloukal – ved. provozní jednotky Ostrava (602 718 220)
Kamil Urbánek – stavbyvedoucí (602 788 037)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění konstatují, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

III. Předmět a místo plnění smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, kód CZ-CPA 42.11.20, **provedení souvislé údržby místní komunikace ul. Závodní**, v rozsahu projektové dokumentace z 09/2011, zpracované firmou ATELIÉR ESO spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, PSČ 722 00 Ostrava-Třebovice.
2. Součástí předmětu této smlouvy jsou všechny práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci a dále pak:
 - zajištění příkazu k provizornímu dopravnímu značení. (Zhotovitel projedná vlastním jménem uzavírky místní komunikace a podmínky organizace dopravy, včetně vydání příslušných povolení a rozhodnutí orgánů státní správy, zajistí si všechny potřeby pro realizaci stavby, osazení stavby schváleným provizorním dopravním značením zajistí OK, a.s.)
 - vytýčení inženýrských sítí v prostoru stavby, zařízení staveniště včetně přípojek energií,
 - zajištění skládek a deponií (při převěření zhotovitel předloží doklady o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 383/2001 Sb.),
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení (1 vyhotovení)
 - vyhotovení nového geodetického zaměření stavby - 2x (z toho 1x v elektronické podobě) pro zanesení do DTMMO (Digitální technická mapa města Ostravy). Zaměření bude provedeno dle pokynů pro předávání digitální dokumentace skutečného provedení stavby, které jsou v elektronické podobě přílohou této zadávací dokumentace,
 - souhrnná zpráva o jakosti stavebních prací včetně atestů materiálů a protokolů o provedených zkouškách, daných příslušnými ČSN a TKP,
 - podrobná fotodokumentace průběhu realizace opravy na CD – ROM,
 - označení stavby informačními tabulemi při realizaci souvislé údržby
 - sdělení maximálního počtu fyzických osob (pracovníků) na staveništi před zahájením prací,
 - dodržování vypracovaného plánu BOZP,
 - podávání průběžných informací zápisem ve stavebním deníku o změnách na stavbě vedoucích k naplnění podmínek zákona č.309/2006 Sb. v rozsahu § 14 a § 15 a

v případě, že dojde v průběhu stavby ke zřízení koordinátora BOZP či případně k nutnosti vypracování plánu BOZP bude toto k tíži zhotovitele stavby,

3. Dílo bude provedeno v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele a výše uvedenou projektovou dokumentací.
4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Místem plnění je místní komunikace ul. Závodní.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny v den následující po předání staveniště. Předpoklad zahájení stavby je **duben – červen 2012**.
2. Doba realizace díla počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště a končí protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků a činí **65 dnů**
3. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o posunutí termínu realizace nebo rozsahu díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a dle nabídky zhotovitele podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení: Souvislá údržba MK ul. Závodní, ev. číslo zakázky: ZPŘ/02/12 (dále jen „nabídka zhotovitele“) a dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	9 785 146,98 Kč
DPH 20%	1 957 029,40 Kč
Cena včetně DPH	11 742 176,38 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i

práce a dodávky, které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. V případě nezbytnosti rozšíření rozsahu stavebních prací oproti nabídce zhotovitele bude smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy řešící úpravu ceny díla, avšak za podmínky, že bude plně naplněno ustanovení § 23 odstavec (7) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
7. Dojde – li v době plnění smlouvy ke zmenšení rozsahu stavebních prací oproti nabídce zhotovitele zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy řešící snížení ceny díla.
8. Součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

VI. Platební podmínky

1. Zálohové platby nejsou sjednány.
2. Platba ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních faktur. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (dále jen označena „ faktura “).
4. **Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendářních dnů** po jejím doručení objednateli.
5. U objednatele je osobou, odpovědnou za správnost fakturované částky a objem fakturovaných prací, Miroslav Žurek.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými normami nebo projektovou dokumentací.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje použít pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
Součástí dokumentace stavby bude plán jakosti a kontrolní a zkušební plán stavby sestavený zhotovitelem, dle kterého bude postupovat v průběhu výstavby zhotovitel i objednatel při kontrolních činnostech. Kontrolní a zkušební plán stavby, odsouhlasený objednatelem, bude předán objednateli v 1 vyhotovení při předání staveniště.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště a provádění díla

1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do dne předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost veškerého provozu a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby.
8. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
11. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době realizace stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
Při zjištění nekvalitního provádění prací během výstavby (nedodržování technologie a příslušných norem) je zhotovitel povinen na základě písemného upozornění objednatele tyto nedostatky neprodleně napravit. Neodstraní-li zhotovitel tyto nedostatky v přiměřené době, může objednatel použít sankční opatření uvedené v části XI, odst. 4 této smlouvy a po předchozím písemném upozornění do 14 dnů odstoupit od této smlouvy s možností uplatnění všech škod, které z tohoto důvodu objednateli vznikly.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně nahradit.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do 1 sady projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
16. Ke změně dodavatelských vztahů v rámci této smlouvy může dojít pouze za splnění podmínek, že objednatel dá k této změně písemný souhlas. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit faktury dodavatelů prací dokladující, že dodavatelský systém uvedený v nabídce zhotovitele zůstal zachován.
Z takto předložených faktur bude zřejmé kdo je odběratel a dodavatel, označení charakteru prací, měrné jednotky, cena za měrnou jednotku a cena celkem.
17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
18. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
19. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s vyhl. č. 132/1998 Sb. a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
20. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla.
Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- a) označení díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- f) datum a místo sepsání zápisu,
- g) jména a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) datum vydání a číslo stavebního ohlášení,
- j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k) termín vyklizení staveniště,
- l) datum ukončení záruky na dílo,
- m) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Zhotovitel zároveň předá objednateli souhrnnou zprávu hodnocení jakosti stavby včetně dokladů o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atesty a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

21. Objednatel současně touto smlouvou informuje zhotovitele o skutečnosti, že je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14 001 a vyžaduje po zhotoviteli, aby při všech činnostech, které jsou předmětem této smlouvy respektoval veškeré požadavky, které tato norma obsahuje. Součástí dokumentace stavby bude dotazník, který je určený externím dodavatelům služeb pro objednatele. Tento vyplněný dotazník předá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky a vady díla

- 1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku v délce 42 měsíců**, která začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku, která skončí uplynutím celkové záruční lhůty uvedené v odst. 5 tohoto článku.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k vyklizení a vyčištění staveniště zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s ustanovením VIII. Staveniště a provádění díla bod 21, to znamená, že při všech činnostech, které jsou předmětem této smlouvy nebude respektovat veškeré požadavky, které obsahuje norma ČSN EN ISO 14001, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
12. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

XII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
4. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména:
 - a) zpoždění předání díla delší než 30 dnů, nebo
 - b) provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a zadávacími podmínkami
 - c) podstoupení práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, kterou zhotovitel neuvedl v nabídce, bez souhlasu objednatele.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, pouze v případě, že tyto třetí osoby uvedl v nabídce zhotovitele jako své subdodavatele. V ostatních případech je toto podstoupení bez souhlasu objednatele nepřipustné a bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
7. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelelských oprávnění.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

14. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2012

Příloha č.2 - Poučení externích spolupracujících subjektů z hlediska IMS OK, a.s.

Smlouvu přezkoumal vedoucí P.J. Ostrava

Ing. Vladimír Zatloukal

V Ostravě dne 30. 4. 2012

Objednatel



Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské hory
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

V Ostravě dne 27. 4.2012

Zhotovitel

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
POSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(22)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Souvislá údržba MK ulice Závodní v Ostravě- Vítkovicích	JKSO	822 27
Název objektu	Souvislá údržba MK	EČO	
Název části		Místo	Ostrava- Vítkovice
Objednatel	Ostravské komunikace a.s., Novoveská 25/1266,	IČ	DIČ
Projektant	Ateliér ESO spol. s r.o. , K.H. Máchy 5203/33,	25396544	CZ25396544
Zhotovitel		47680091	CZ47680091
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavelka Michal, Ing.	27.12.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	532 282,42	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	9 252 864,56	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 785 146,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	9 785 146,98
Objednatel			24	14 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	20 % 9 785 146,98 DPH	1 957 029,40
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	11 742 176,38
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souvislá údržba MK ulice Závodní v Ostravě- Vítkovicích

Objekt: Souvislá údržba MK

Část:

JKSO: 822 27

Objednatel: Ostravské komunikace a.s., Novoveská 25/1266,

Zhotovitel:

Datum: 27.12.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 785 146,98
1	Zemní práce	508 789,93
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	416 228,63
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 970,54
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	8 943,13
16	Zemní práce - přemístění výkopku	10 458,20
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	59 933,43
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 256,00
2	Zakládání	2 626,44
27	Zakládání - základy	2 626,44
4	Vodorovné konstrukce	4 956,00
45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	4 956,00
5	Komunikace	8 146 297,00
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	8 003 324,98
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	142 972,02
8	Trubní vedení	267 762,48
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	4 280,00
89	Trubní vedení - ostatní konstrukce	263 482,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	854 715,13
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	686 538,27
96	Bourání konstrukcí	10 600,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	98 259,86
99	Přesun hmot	59 317,00
	<u>Celkem</u>	<u>9 785 146,98</u>

ROZPOČET
Stavba: Souvísilá údržba MK ulice Závodní v Ostravě- Vítkovicích
Objekt: Souvísilá údržba MK

Objednatel: Ostravské komunikace a.s., Novavská 25/1266,

Datum: 27.12.2011

Datum: 27.12.2011										
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky HSV										
Zemní práce										
	D	1	HSV	Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
	D	11		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	237,832	32,00	7 610,62	20,0	
1	K	221	113106121	;vybourání chodníku - nástupišť zastávky MHD; (10,01+30+9,93)*2,8 ;vybourání obrubníku a dlažby - oprava stávajícího chodníku-technický odhad; 98 Součet		139,832				
2	K	221	113106222	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice ;přídlažba; (492,49+498,69+8*3*2)*0,2	m2	207,836	158,00	32 838,09	20,0	
3	K	221	113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm podklad komunikace pro výkop nových vpustí (40 cm) 2*2*4*2	m2	212,000	103,00	21 836,00	20,0	
4	K	221	113107136	podklad v prostoru zastávkového pruhu 30*3*2 Součet	m2	130,000	386,00	50 180,00	20,0	
5	K	221	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm oprava chodníků z LA v návaznosti na opravě obrubníků rezerva na výskyt beton ploch po odfrézování krytu komunikace 30+100	m2	130,000	97,00	2 910,00	20,0	
6	K	221	113108442	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm oprava chodníku 30	m2	30,000				
7	K	221	113201111	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem 6785,59 Vytrhání obrub chodníkových ležáků hrana zastávkového pruhu+oprava stávajících obrubníků 230	m	230,000	76,00	17 480,00	20,0	
						6 785,590	39,70	269 387,92	20,0	
						6 785,590				
						230,000				
						230,000				
						9 785 146,98				
						508 789,93				
						416 228,63				

8	K	221	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých záhonové obrubníky	m	222,000	63,00	13 986,00	20,0
			102			102,000			
			60*2	Podélný práh - typ SSZ		120,000			
			Součet			222,000			
	D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				7 970,54	
9	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	45,900	172,00	7 894,80	20,0
				sanace pláně zastávkového pruhu					
			0,51*30*3			45,900			
10	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepirost	m3	22,950	3,30	75,74	20,0
			45,9*0,5			22,950			
	D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				8 943,13	
11	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,384	159,00	5 149,06	20,0
				výkop pro dopravní značky					
			0,4*0,4*0,8*3			0,384			
				výkop pro výměnu uličních vpustí					
			2*2*2*4			32,000			
			Součet			32,384		53,43	20,0
12	K	001	131201109	Příplatek za lepirost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,192	3,30		
			32,384*0,5			16,192			
13	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,600	388,00	3 724,80	20,0
				napojení nových uličních vpustí na stávající přípojky					
			1,2*1*2*4			9,600			
14	K	001	132201109	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,800	3,30	15,84	20,0
			9,6*0,5			4,800			
	D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				10 458,20	
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	87,884	119,00	10 458,20	20,0
			45,9*32,384*9,6			87,884			
	D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				59 933,43	
16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,619	10,10	884,95	20,0
			87,619			87,619			
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	157,714	155,00	24 445,67	20,0
			87,619*1,8			157,714			
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	37,863	85,90	3 252,43	20,0
				zásyp po osazení uličních vpustí a kanalizačních přípojek					
				výkop		41,600			
			9,6*32						
				odpočet hmoty vpustí a přípojek, včetně obsypu					
			0,3*0,3*3,14*1,9*-1			-0,537			
			4*2*1*0,4*-1			-3,200			

19	M	MAT	583336780		Součet		37,863					
					kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	460,00	31 350,38	20,0			
					37,863*1,8		68,153					
							68,153					
20	D	18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu			5 256,00				
	K	231	180402111		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,80	1 664,00	20,0			
					rezerva spojená s opravou stávajícího chodníku							
					30		30,000					
					u nástupiště MHD							
					50*1		50,000					
					Součet		80,000					
21	M	MAT	005724200		osivo směs travní parková okrasná	kg	120,00	288,00	20,0			
					80*0,03		2,400					
					Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění							
22	K	001	181101101		80	m2	6,10	488,00	20,0			
					Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5							
23	K	231	183402111		80	m2	14,00	1 120,00	20,0			
					Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5							
24	K	231	183403111		80	m2	10,20	816,00	20,0			
					Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5							
25	K	231	183403153		80*2	m2	4,40	704,00	20,0			
					Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5							
26	K	231	184802111		80	m2	2,20	176,00	20,0			
					Zakládání			2 626,44				
	D	2			Zakládání - základy			2 626,44				
27	K	011	272313611		Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	2 390,00	917,76	20,0			
					dopravní značení							
					0,4*0,4*0,8*3		0,384					
28	K	011	272351215		Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	278,00	667,20	20,0			
					0,4*0,5*4*3		2,400					
29	K	011	272351216		Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	52,70	126,48	20,0			
					2,4		2,400					
30	K	015	272353112		Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	305,00	915,00	20,0			
					3		3,000					
					10		10,000					
					Vodorovné konstrukce			4 956,00				
	D	4			Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb			4 956,00				
31	K	271	451573111.1		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1 050,00	4 956,00	20,0			
					(0,15+0,44)*(4*2)		4,720					
					Komunikace							
	D	5			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živličné			8 146 297,00				
	D	57			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm			8 003 324,98				
32	K	221	564251111		Nástupiště zastávky MHD	m2	194,30	35 964,93	20,0			

						138,60	
			Ochranný ostrůvek přechodu pro chodce			46,500	
			Součet			185,100	
			Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 100 mm	m2	121,60	22 508,16	20,0
			185,10				
			Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	m2	203,90	55 053,00	20,0
			Sanace pláně zastávkového pruhu - 3 x vrstva 17 cm				
			30*3*3				
			Podklad ze šterkordtře ŠD tl 120 mm	m2	156,30	20 006,40	20,0
			Opravy chodníku s krytem dlaždičným a LA				
			98+30	m2	234,40	21 096,00	20,0
			Podklad ze šterkordtře ŠD tl 180 mm				
			Zastávkový pruh				
			90			90,000	
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes	m2	388,00	2 632 808,92	20,0
			3 m				
			Souvislá údržba komunikace				
			3180+3110			6 290,000	
			tramvajový pás			495,590	
			492,49*0,5+498,69*0,5			6 785,590	
			Součet				
			Úprava křivu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do	m2	88,00	597 131,92	20,0
			0,06 m3/m2			6 785,590	
			6785,59	m2	241,00	7 230,00	20,0
			Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm				
			oprava stávajícího chodníku v návaznosti na opravě obrubníků				
			30	m2		30,000	
			Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 180 mm				
			Zastávkový pruh	m2	514,40	46 296,00	20,0
			3*30			90,000	
			Superplastibeton C25/30(ČSNP ENV 206 ve smyslu požadavků na SAP 3b),	m2	1 085,00	97 650,00	20,0
			vč.dílačních spár, tl23cm				
			zastávkový pruh				
			90	m2	11,00	151 612,98	20,0
			Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
			6785,59*2				
			230			13 801,180	
			Součet			230,000	
			Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z	m2	288,00	2 020 489,92	20,0
			modifikovaného asfaltu				
			Souvislá údržba komunikace				
			577144141			13 801,180	
			K 221			7 015,590	

3180+3110						6 290,000	
tramvajový pás							
492,49*0,5+498,69*0,5						495,590	
Oprava navazujících komunikací							
230							
Součet						230,000	
						7 015,590	
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	44	K	577155141	221	m2	325,00	2 280 066,75
						7 015,590	20,0
7015,59							
Liťý asfalt MA 8 (LAu) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	45	K	578132113	221	m2	485,00	14 550,00
30						30,000	20,0
Zdršňovací posyp lišého asfaltu v množství 4 kg/m2	46	K	578901111	221	m2	22,00	660,00
30						30,000	20,0
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)		D	59				
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	47	K	596211121	221	m2	198,00	142 972,02
nástupiště						185,100	36 649,80
138,60							20,0
ochranný ostrůvek						138,600	
46,5						46,500	
Součet						185,100	
dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	48	M	592453040		m2	175,00	28 255,68
185,1*1,01						161,461	20,0
-1*(15,15+10,34)						186,951	
Součet						-25,490	
dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	49	M	592452870		m2	270,00	4 090,50
varovný pás na nástupišti MHD						15,150	20,0
(0,5*30)*1,01						15,150	
dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 červená pro nevidomé	50	M	592452871		m2	589,00	6 091,44
varovný a signální pás před přechodem						10,342	20,0
(4*0,4*4+1,2*0,8*2)*1,01						8,403	
naváděcí pás ke dveřím autobusu pro nevidomé a slabozraké						1,939	
(0,8*2,4)*1,01						10,342	
Součet						98,000	
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2	51	K	596811121	221	m2	218,00	21 364,00
plochy do 100 m2							20,0
oprava deformovaných míst spojených s opravou obrubníku							
technický odhad - rozsah a specifikace oprav bude dohodnuta na stavbě							
98						98,000	
dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	52	M	592453100		m2	470,00	46 520,60
98*1,01						98,980	20,0
Trubní vedení		D	8			98,980	
Potrubi z trub plastických a skleněných		D	87			267 762,48	
						4 280,00	

53	K	271	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm (přípojky)	m	8,000	135,00	1 080,00	20,0
				2*4		8,000			
54	M	MAT	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	8,000	400,00	3 200,00	20,0
				2*4		8,000			
				Trubní vedení - ostatní konstrukce				263 482,48	
55	K	271	895941311.1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 566,00	6 264,00	20,0
				4		4,000			
56	M	MAT	592238240.1	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	kus	4,040	685,00	2 767,40	20,0
				4*1,01		4,040			
57	M	MAT	592238210.1	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	4,040	460,00	1 858,40	20,0
				4*1,01		4,040			
58	M	MAT	592238200.1	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	4,040	580,00	2 343,20	20,0
				4*1,01		4,040			
59	M	MAT	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	4,040	755,00	3 050,20	20,0
				4*1,01		4,040			
60	M	MAT	592238240a	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/150 V 59x50x5 cm	kus	4,040	945,00	3 817,80	20,0
				4*1,01		4,040			
61	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,040	422,00	1 704,88	20,0
				4*1,01		4,040			
62	K	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	26,000	660,00	17 160,00	20,0
				26		26,000			
63	M	MAT	552179R00	Koš na bláto a kaly	kus	4,000	595,00	2 380,00	20,0
				4		4,000			
64	M	MAT	552422R00	Obrubníková kanálová vpust'-rovná, výška vtoku 20 cm	ks	1,000	7 920,00	7 920,00	20,0
				1		1,000			
65	M	MAT	552421R01	Obrubníková kanálová vpust'-rovná malá, výška vtoku 12 cm		3,000	8 190,00	24 570,00	20,0
				3		3,000			
66	M	MAT	552421R02	Plastová mříž M500D		22,000	5 980,00	131 560,00	20,0
				22		22,000			
67	K	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	11,000	1 265,40	13 919,40	20,0
				11		11,000			
68	K	221	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	11,000	1 530,80	16 838,80	20,0
				11		11,000			
69	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 189,30	9 514,40	20,0
				8		8,000			
70	K	221	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000	1 416,80	4 250,40	20,0
71	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 012,30	6 073,80	20,0
				6		6,000			
72	K	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 248,30	7 489,80	20,0

D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
85	K 221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	309,968	7,60
86	K 221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	4 339,552	7,60
			309,968*14		4 339,552	
87	K 221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	309,968	48,00
88	K 221	979099125	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,770	155,00
			29,77		29,770	
89	K 221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,940	155,00
			2,94		2,940	
90	K 221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	277,258	155,00
			309,968-2,94-29,77		277,258	
	D	99	Přesun hmot			
91	K 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 210,551	49,00
			Celkem			
						9 785 146,98

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.



1. Část - Dotazník

Jméno / název dodavatele: STRABAG a.s., o.z.Ostrava, oblast Východ			
Adresa dodavatele: Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov			
Poskytované výrobky / služby: stavební práce			
Kontaktní osoby ve věci ochrany životního prostředí a BOZP			
Jméno a funkce: Ing.Gabriela Gašparínová (EMS, QMS)		tel.: 596 978 221	
Ing.Miroslav Otisk (QMS)		tel.: 596 978 249	
Bc.Miloslav Strnad (BOZP a PO)		tel.: 596 978 220	
Má vaše firma environmentální politiku či politiku BOZP?		ANO	
Má vaše firma zavedený systém řízení environmentu (EMS) nebo BOZP?		ANO	
Uved'te prosím, jaké budete používat:			
mechanismy, zařízení a nářadí	FINISER, VIBRAČNÍ VÁLEČ, TRAKTORBAGER, KOMPAKTER, VIBRAČNÍ DESKA, DISTRIBUTOR CISTICI VŮZE		
dopravní prostředky	PRŮMYŠLENÍ VOZIDLA, DOMICHAUAC		
suroviny, materiál, výrobky	ASFALTOVÉ SMĚSI, BETONOVÉ SMĚSI, ASFALTOVÉ EMULZE, BETONOVÉ VÝROBKY, KAMENNÉ VÝROBKY		
chemické látky a přípravky			
Jaké budou při vaší činnosti vznikat odpady a jaký bude způsob jejich likvidace:			
Odpad (název, typ)	Kategorie	Obj. za měsíc (t nebo m ³)	Způsob zneškodnění
VÝKOTOVÁ ZEHINA	0	50TN	ULOŽENÍ NA SKLADU
STAVEBNÍ SMĚS (BETON)	0	50TN	RECYKLACE
Jaké další možná rizika nebo vlivy na životní prostředí je třeba vzít v úvahu?			

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi zde uvedenými a že tyto budu dodržovat.

Jméno a příjmení kompetentního zástupce společnosti:

Datum: **27-04-2012**

Podpis:

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ



STRABAG
STRABAG a.s.
KONTAKTNÍ ZÁVEDENÍ OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

2. Část - Informace a seznam požadavků z hlediska IMS OK, a.s.

Společnost Ostravské komunikace, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, environmentu a BOZP dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V rámci našich smluvních vztahů a spolupráce jste odpovědní za dodržování pravidel, principů a postupů zde uvedených a za přispívání k naplňování vyhlášené integrované politiky firmy.

Vedení společnosti

A. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OK, a.s.

Ostravské komunikace, a.s. je tradiční, progresivní a moderní společnost, která buduje své dobré jméno a postavení na spokojenosti svých zákazníků s kvalitou odvedené práce a pružnosti v řešení jednotlivých úkolů. Jedním z parametrů rozvoje naší společnosti je řízený přístup pracovníků k osobní odpovědnosti za kvalitu, dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečnostní práce v celém rozsahu výrobní, údržbové, inženýrské a investiční činnosti, jež společnost zabezpečuje.

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

- zásadu trvalé orientace na zákazníka
- technické zdatnosti a profesionalitě
- kvalitě poskytovaných služeb
- šetrné chování a ochranu životního prostředí
- bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků
- udržení a postupné zvyšování podílu na trhu

Pro realizaci této strategie uplatňujeme zásady řízení dle požadavků mezinárodních norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Předpokladem jsou fungující systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založené zejména na naplňování těchto zásad:

- Plnění všech požadavků platných právních předpisů, které se na naši společnost vztahují z hlediska integrovaného systému, stejně jako všechny další relevantní požadavky.
- Provádění činností firmy a poskytovaných služeb takovým způsobem, aby bylo vyloučeno ohrožení zdraví pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a dosahována nejvyšší možná kvalita služeb.
- Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídicích procesů.
- Podchycování všech environmentálních aspektů a potenciálních nebezpečí poškození zdraví osob, aby mohly být patřičně řízeny s cílem jejich postupného snižování.
- Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškození životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů integrovaného systému. Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení společnosti.
- Zlepšování environmentálního profilu, postupné snižování materiálové a energické náročnosti provozovaných technologií za účelem šetření surovinových zdrojů.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

- Uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních podmínkách, pro předcházení znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem na pracovištích.
- Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni – s cílem vysoké efektivity a kultury práce, minimalizace environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP.
- Zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
- Vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, životního prostředí a BOZP, zohledňování názorů, připomínek a podnětů pracovníků a zainteresovaných stran.

Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se vedení společnosti, vědomo si své rozhodující odpovědnosti, zavazuje důsledně uplatňovat úkoly a opatření vyplývající z integrovaného systému.

Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků, a to při zachování ochrany životního prostředí a bezpečného pracovního prostředí.

*Politika integrovaného systému je závazná pro všechny pracovníky
a spolupracující subjekty.*

B. Všeobecné podmínky pro návštěvníky a zaměstnance externích firem

1. Pro vpuštění návštěvníka nebo zaměstnance externí firmy je zapotřebí souhlasu odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
2. Na pracovištích společnosti je zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
3. Všichni zaměstnanci externích firem musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
4. V celém areálu OK je zakázáno fotografovat nebo natáčet videa bez předchozího souhlasu vedení.
5. Práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a jinými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ekologie.
6. Nakládání a skládání je povoleno jen na vyhrazených místech s předchozím souhlasem odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
7. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a jiným předpisům.
8. Při provádění prací musí zaměstnanci používat (tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak) příslušné osobní ochranné pomůcky.
9. Externí firmy odpovídají za správné nakládání s odpady vzniklými jejich činností a rovněž za jejich odstranění.
10. Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, zabránit kontaminaci půdy úkapy ropných látek, neprodukovat zbytečné emise oxidů dusíku (tzn. vypínat motory). V areálu je povolena max. rychlost 20 km/h.
11. Pokud návštěvník nebo zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob či poškodit životní prostředí, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost kontaktní osobě společnosti.
12. Povinností každého zaměstnance je zdržovat se na pracovišti, které mu bylo vymezeno. Vstup do ostatních pracovních prostorů je bez oprávnění zakázán.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

13. Před započítáním prací je externí dodavatel prací povinen informovat zástupce společnosti o všech rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích firmy a opatřeních na jejich minimalizaci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.
14. Návštěvník nebo externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto pravidel vzniknou.

C. Základní pravidla z hlediska BOZP/PO

S ohledem na možné dopady bezpečnostních rizik při práci je třeba **používat předepsané ochranné pracovní pomůcky, řídit se bezpečnostním značením, dbát návodů k obsluze a pracovních návodů a respektovat všechna stanovená opatření pro konkrétní výkon činnosti.**

Přehled specifických rizik je vyvěšen na jednotlivých pracovištích nebo je k dispozici u příslušných vedoucích.

Možnými obecnými riziky ohrožení zdraví jsou:

- pohyb po pracovišti - zakopnutí o překážky v komunikaci
- ruční manipulace s břemeny - zhmoždění dolních končetin
- likvidace požáru - kontakt s plameny
- likvidace požáru - nadýchání zplodin hoření
- používání stlačeného vzduchu - zasažení oka drobnou částicí
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - najetí vozíkem na dolní končetinu
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - zhmoždění celého těla nestabilním nákladem
- poskytování první pomoci - poškození zdraví z důvodu neodborně poskytnuté první pomoci
- evakuace - zakopnutí a pád

Dbejte prosím na odbornou způsobilost Vašich pracovníků, kteří v našich prostorách vykovávají takovou činnost, která může ohrozit zdraví a životy pracovníků. V případě, že součástí Vaší dodávky je nějaký nebezpečný obal nebo chemická látka/přípravek, jste povinni nás o tom informovat včetně způsobu nakládání s nimi.

V případě svařování v areálech OK, a.s. je nutný souhlas požárního technika OK, a.s. !!!

Povinnosti pracovníků společnosti Ostravské komunikace, a.s. při mimořádných situacích:

Základní povinnosti všech pracovníků při zjištění požáru, podezření či zjištění jiné mimořádné události, je dle svých možností učinit nezbytná opatření k odvrácení hrozby rozšíření události či ke zmírnění následků události. Svá zjištění je nutno neprodleně oznámit zástupci společnosti OK, a.s.

Poté pracovník ihned opustí prostory, dle možností varuje ohrožené osoby, spolupracovníky, aj. Jedná vždy tak, aby neohrozil zdraví a život svůj ani zdraví a životy ostatních pracovníků!

Na našich pracovištích jsou pro zajištění havarijní připravenosti v rámci rizikových procesů vyvěšeny naše havarijní plány – **Požární poplachová směrnice, Plán opatření pro případ havarijního úniku látek znečišťujících vodu v OK, a.s.** a další. Zde naleznete v případě potřeby důležité pokyny pro případy těchto situací. U každého nebezpečného odpadu je dále k dispozici identifikační list tohoto odpadu a pro každou nebezpečnou látku pak bezpečnostní list.

S ohledem na možné dopady env. aspektů je třeba usilovat o důsledné třídění odpadů – odpad vhazovat do označených odpadních nádob vždy pro konkrétní druh odpadu, zvýšenou pozornost pak věnovat nebezpečnému odpadu! Velmi důležité je také s maximální opatrností zacházet s jakýmkoliv nebezpečnými látkami.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.



Důležitá telefonní čísla:

- | | |
|---|-------------|
| • Policie ČR | 158 |
| • Městská policie | 156 |
| • Hasiči | 150 |
| • Záchranka | 155 |
| • Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
| • Představitel managementu pro integrovaný systém | |
| Vlastimil Bulawa | 602 529 523 |
| • BT – bezpečnostní technik (požární technik) | 724 348 291 |
| • Ekolog | 724 149 088 |

Respektováním a dodržováním postupů a pravidel uvedených v tomto letáku lze snižovat vlivy našich činností na životní prostředí, chránit jeho jednotlivé složky a lidské zdraví a systémem prevence tak částečně přispívat k ochraně zdraví a zlepšení současného stavu životního prostředí, jehož jsme součástí. Nedodržení těchto postupů může ohrozit lidské zdraví nebo způsobit negativní vlivy na životní prostředí !